

Zelte (IU)

Links

[Infos, Stücklisten, Bilder, etc.](#)

[Was tun bei Wind](#)

[Karte mit Windzonen in Deutschland](#)

[Zeltregeln als PDF zum Download \(siehe unten\)](#)

[Aufbauanleitung als PDF](#) => Direktlink zum merken: sgzelt.infraunited.org

[Aufbauanleitung als Video](#)

[Packanleitung zum Abbau](#)

[Gewichtstabelle für Logistikplanung](#)

Wichtig - Regeln für IU-Zelte

Voraussetzung für die Leihe ist: Es gibt mindestens eine Person, die dafür verantwortlich ist, dass die folgenden Dinge eingehalten werden:

Leihe

- Der Kontakt der Person, die für die Zelte verantwortlich ist, muss an die Person von InfraUnited übermittelt werden, die eure Anfrage bearbeitet.
- **Bitte beachtet:** Wir haben nicht immer die Möglichkeit Zelte zu trocknen, macht euch also Gedanken wo ihr nasse Zelte trocknen könntet!

Aufbau

- Zelte nur nach Anleitung ([Video](#)) aufgebaut werden - ([hier als PDF](#)).
- Zelte mit ausreichender Anzahl Rundpflöcken und T-Heringen gesichert werden.
- Zelte mit Sturmleinen und großen Sturmheringen (4 Stück pro Zelt) gesichert werden
- **Die Kiste inkl. Spanngurten in zugehörigem Zelt gelagert wird**
- Zelte wenn möglich nicht unter Bäume gestellt werden
- Zelthäute nicht außerhalb der verstärkten Stellen auf den Zeltstangen aufliegen gelassen wird.

Während dem Camp

- Zeltheringe einmal pro Woche gecheckt und nachgespannt werden
- Blätter/ Laub einmal pro Woche durch schwungvolles Anheben der Zelthaut mit einem Besen abgeschüttelt werden.
- keine Gegenstände gegen die Zelthaut gehängt werden, kein Kleber/Gaffa/ Kreppband drangemacht wird und die Haut (abgesehen vom Faulstreifen) möglichst wenig den Boden berührt.
- bei Schneefall regelmäßig Schnee vom Dach entfernt wird → sonst Einbruchgefahr

Abbau

- Die Zelthäute an möglichst sauberen Orten (z.B. Rasen) zusammengelegt werden. Erde und vor allem Eis entfernt wird, vor dem zusammenlegen.
- Alle Teile beim Abbau wie folgt markiert werden:
 - Stangenbündel mit der Bezeichnung des Zeltes (zB. am Spanngurt mit "SG23")
 - Kisten kontrolliert werden ob alle Teile vorhanden sind und mit Kreppband markieren: "vollständig, Datum"
- Häute sauber zusammengenommen werden, am Spanngurt markiert und trocken gelagert werden
- Falls etwas unvollständig oder kaputt ist, die Teile markiert werden und die Infos an uns weitergegeben werden.
- Zelte nur ganz trocken abgebaut werden oder mehrere Tage im Vorraus mit uns abgesprochen wird, wie die Zelte getrocknet werden, und wer die Aufgabe übernimmt und ggf. Kosten trägt.
- (Zur Info: Zelthäute sollten maximal 24h feucht zusammengelegt sein, sonst schimmeln sie.)
- Nasse und Feuchte Zelte in jedem Fall mit Kreppband am Spanngurt markiert werden, dass sie nachgetrocknet werden müssen
- Mängelinfos notieren (z.B. leicht angeschimmelt, etwas undicht, etc.)
- Beim Abbau eine Liste mit dem Zustand der Zelte mit obigen Infos angefertigt wird, und an uns übermittelt wird.

Liste der Zelte

Bitte aktuellen Stand zu vorhandenen Zeltypen und Anzahl hier prüfen: inventur.infraunited.org
(Tab Zelte)

- 2 SG12
- 4-5 SG20
- 7 SG23
- 2 SG30 + 1 SG300
- 2 SG39
- 1 SG40 + 1 SG400

- 1 SG50 + 1 SG500
- 2 große Festzelte (1x SG40, 1x SG50) -> [Aufbauanleitung](#)
- 1 Doppelzipfelzelt (hie vorher Ullis Festzelt) (10x6m)
- [Ritter*Innenzelt \(9x5m\)](#) - 130kg

Version #23

Erstellt: 2024-07-08 15:46:43 UTC von Infra United

Zuletzt aktualisiert: 2026-04-14 08:09:47 UTC von Infra United